




„Constantin Pufan” Timișoara  
Str. Bucegi nr. 2, cod poștal 300 566, jud Timiș  
Tel: 0040 256 224 401 Fax 0040 256 295 827  
e-mail: constantin\_pufan@yahoo.com  
website: www.cseiconstantinpufan.ro



## CAIET DE SARCINI

### Lucrare de reparatie curenta la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan Timisoara

## REPARATIE LINOLEUM IN CLASE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei (documentatia de atribuire) si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunere tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

#### 1. Denumirea obiectivului

Obiectiv: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

Amplasament: Timisoara str. Bucegi nr.2

Tip de lucrare: Lucrare de reparatie curenta – Reparatie linoleum in clase

Cod CPV: 45432100-5 Lucrari de montare de acoperitoare de podea (Rev2)

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

#### 2. Descrierea lucrarii - specificatii tehnice

In clase si pe holurile unitatii de invatamant este montat linoleum PVC care prezinta deteriorari, este dezlipit si lipsesc elemente de imbinare a acestuia .

Lucrari ce trebuie executate:

Desfacere plinta PVC avariata, desfacere si lipire covor pvc pereti, lipire plinta, montat coltare albe.

Mentionam ca in executarea acestei lucrari trebuie sa se respecte cerintele referitoare la calitatea executarii lucrarilor, materialele folosite sa fie de calitate superioara, sa ofere rezistenta mare , finisajele sa fie de foarte buna calitate.

Pentru montarea covorului PVC:

- se va pregati stratul de suport prin sleuirea, degresarea, desprafuirea statului suport si amorsare in locurile unde lipsesc bucati de linoleum

- croirea si lipirea covorului PVC cu adeziv adecvat, pentru lipire se vor respecta prescriptiile tehnice ale produsului si modul de punere in opera, precum si executarea operatiunii conform agreementului tehnic;

- se va monta covor PVC eterogen cu o grosime de 2mm , iar culoarea va fi in completarea celei existente;

- inchiderea rosturilor tapetului PVC cu silicon in dreptul tamplariilor si oriunde ,mai este nevoie, pentru a nu ramane suprafete libere, neetanse.

- curatarea suprafetelor executate

- montare coltare la imbinari

In vederea realizarii lucrarii se vor folosi si alte materiale auxiliare care se vor include in peretul oferat .

Ofertarea se va face conform antemasuratorii din caietul de sarcini.

### 3. Conditii de garantie

In oferta se va preciza perioada de garantie acordata lucrarilor ce urmeaza sa fie efectuate minim 2 ani.

4. **Critetriul de atribuire** este pretul cel mai scazut care se aplica pentru ofertele care indeplinesc cerintele din prezentul caiet de sarcini.

5. **Termen de executie:** 45 zile de la semnarea contractului

Nu se va acorda avans la inceperea lucrarilor.

Toate lucrarile se vor executa conform normelor si legislatiei in vigoare.

Nerespectarea Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca a Hotararii 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile exonereaza Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan Timisoara de orice culpa.

Antemasuratoare

Nr. crt	Denumire lucrare	U.M	Cantitate
1.	Desfacere plinta PVC avariata	ml	110
2.	Desfacere si lipire covor PVC pereti	mp	14
3.	Lipire plinta	ml	110
4.	Montat coltare albe PVC	buc	25

Intocmit

Poenaru Natalia