

**CAIET DE SARCINI**

**Lucrare de investitie la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan
Timisoara**

AMENAJARE A DOUA SALI DE CLASA

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei(documentatia de atribuire) si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunere tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

1. Denumirea obiectivului

Obiectiv: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

Amplasament: Timisoara Str. Bucegi Nr.2

Tip de lucrare: Lucrare de investitie – Amenajare a doua sali de clasa

Cod CPV: 45453000-7- Lucrari de reparatii generale si de renovare

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

2. Descrierea lucrarii - specificatii tehnice

Unitatea noastra de invatatamant dispune de doua sali de internat ,spatiu , care va fi destinat amenajarii celor doua sali de clasa in vederea constituirii unor noi incaperi pentru desfasurarea activitatilor instructiv- educative.

Lucrari ce trebuie executate:

Demontat usi inclusiv accesorii, demontat radiatoare,desfacere tevi instalatie de incalzire,demontat corpuri de iluminat,desfacere sapa de egalizare, desfacere tavan G.K, refacere instalatie de incalzire, montat robineti tur-retur, montat radiatoare din otel,refacere tavan G.K, aplicare glet 2 starturi, turnat sapa de egalizare, turnat sapa autonivelanta, montat corpuri de iluminat, montat tub pvc, montat cablu internet,montat priza de internet complet echipata,montat priza dubla curenti tari complet echipata, montat covor PVC pe pereti, montat parchet laminat, aplicat amorsa si zugraveli in doua straturi, montat usi din lemn

Se vor executa lucrari de reparatii la pereti prin gletuirea acestora, in vederea aplicarii finisajului final covor pvc de 2mm grosime pana la o inaltime de 1,5 m masurata de la cota parsoselii finite si lavabila in doua straturi pe restul înaltimei peretilor.

Peste stratul de amorsa aplicat peretilor si tavanului , ulterior finalizarii operatiilor de gletuire se va aplica in doua straturi o vopsea lavabila pentru obtinerea unei igienizari de durata a spatiilor nou amenajate.

Se va aplica covorul PVC de 2 mm la inaltimea de 1,5 m si se vor face finisajele corespunzatoare prin lipire cu snur.

Se vor monta usi pline din lemn complet echipate. Usile si tocurile aferente sunt din categoria tamplariilor de interior, in nuanta solicitata de catre beneficiar.

Pentru salile de clasa ce se vor amenaja, se va turna un strat de sapa autonivelanta. Se vor pastra cu strictete nivelele planimetrice existente, respectiv se va avea in vedere obtinerea cotei finite de pe holul de acces in viitoarele sali de clasa. Se va monta parchet de trafic intens de 12mm inclusiv folia si plinta.

Instalatiile electrice interioare se vor realiza conform legislatiei in vigoare si omologate in Romania si UE. Intrerupatoarele si prizele vor fi montate la aceasi inaltime cu cea a celor existente in celelalte incaperi ale cladirii. Vor fi montate si corpuri de iluminat de tip led.

In vederea realizarii lucrarii se vor folosi si alte materiale auxiliare care se vor include in pretul oferat .

Ofertarea se va face conform antemasuratorii din caietul de sarcini.

3. Conditii de garantie

In oferta se va preciza perioada de garantie acordata lucrarilor ce urmeaza sa fie efectuate minim 2 ani.

4. Critetriul de atribuire este pretul cel mai scazut care se aplica pentru ofertele care indeplinesc cerintele din prezentul caiet de sarcini.

5. Termen de executie: 60 zile de la semnarea contractului

Nu se va acorda avans la inceperea lucrarilor.

Toate lucrarile se vor executa conform normelor si legislatiei in vigoare.

Nerespectarea Legii 319/2006 privind securitate si sanatatea in munca a Hotararii 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile exonereaza Centrul Scolar pentru Educatie Inclusiva Constantin Pufan Timisoara de orice culpa.

Antemasuratoare

Nr. crt	Denumire lucrare	U.M	Cantitate
1.	Demontat usi inclusiv accesorii	mp	3
2.	Demontat radiatoare	buc	4
3.	Desfacere tevi instalatie de incalzire	ml	22
4.	Demontat corpuri de iluminat	buc	10
5.	Desfacere sapa de egalizare	mp	57
6.	Desfacere tavan G.K	mp	28
7.	Refacere instalatie incalzire	ml	22
8.	Montat robineti tur retur	buc	8
9.	Montat radiatoare din otel	buc	8
10.	Refacere tavan G.K	mp	28
11.	Glet 2 straturi	mp	113.20
12.	Turnat sapa de egalizare	mp	57
13.	Turnat sapa autonivelanta	mp	57
14.	Montat corpuri de iluminat tip led 600x600mm	buc	10
15.	Montat tub PVC d=20	ml	26
16.	Montat cablu internet cat 6e	ml	26
17.	Montat priza internet complet echipata	buc	2
18.	Montat priza dubla curenti tari complet echipata	buc	4
19.	Montat cover pvc pereti	mp	92
20.	Montat parchet laminat de 12 mm inclusiv accesorii	mp	57
21.	Amorsa+ zugraveli 2 straturi	mp	124
22.	Montat usi din lemn	buc	2

Intocmit

Poenaru Natalia